

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	930701001001	钢管拆除	1. 拆除部位:室内 2. 型号、规格:DN50 管拆除	m	168			
2	930704001002	散热器拆除	1. 名称:铸铁散热器 整组拆除	组	27			
3	930702001001	水嘴、丝扣阀门 拆除	1. 名称:拆除 DN20 闸 阀	个	27			
4	930704009001	分(集)水器安 装	1. 名称:分(集)水器 安装	套	4			
5	930701013001	塑料管安装	1. 安装部位:地面 2. 材质:PE 采暖管 3. 型号、规格:De60	m	60			
6	930701013002	塑料管安装	1. 安装部位:地面 2. 材质:PE 采暖管 3. 型号、规格:De20	m	2714.4			
7	031006006001	空气能热泵泵 机组	1. 型号、规格: 15P 2. 安装方式:落地安 装	组	1			
8	031006006002	空气热泵泵机 组	1. 型号、规格: 10P 2. 安装方式:落地安 装	组	1			
9	930204012001	空气源热泵线 控器	1. 开关控制 2. 安装开关	台	2			
10	CB003	直流变频多联 室外机	1. 名称:空调, VRV 小 型中央空调系统, 符 合质量、环保要求 2. 室外机:放置在屋 面, 满足 800 平方米 空间的制冷和供热 3. 安装方式:落地安 装 1 托 6	台	1			
11	CB014	直流变频多联 室外机	1. 名称:空调, VRV 小 型中央空调系统, 符 合质量、环保要求 2. 室外机:放置在屋 面, 满足 800 平方米 空间的制冷和供热	台	1			

			3. 安装方式:落地安装 1托5					
12	CB004	风管式室内机	1. 制冷量:7.1kw 2. 制热量:8.0kw 3. 功率:0.12kw 4. 安装方式:顶部安装	台	11			
13	930204012002	多联内机线控器	1. 开关控制 2. 安装开关	台	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	CB005	镀锌钢板	1. 型号、规格:镀锌钢板 0.75mm	m2	86			
15	931001009001	通风管道保温层安装	1. 型号、规格:难燃级 B1 橡塑板保温 30mm	m2	86			
16	930803006001	碳钢风口、散流器(百叶窗)制作、安装	双层百叶出风口 600*600mm	个	11			
17	930803006002	碳钢风口、散流器(百叶窗)制作、安装	双层百叶回风口内带过滤网 600*600mm	个	11			
18	930802007001	空调机氟管安装	空调机氟管安装 ϕ 20mm	m	582			
19	930701013003	塑料管安装	PVC 冷凝水管含保温 DN32	m	60			
20	930701013004	塑料管安装	PVC 冷凝水管含保温 DN25	m	28			
21	930102012001	其他泵安装	循环水泵 流量=6.2m3/h, 扬程=12m, 功率=1.5kw	台	4			
22	CB006	热水机管路	PPR G 1-1/4	项	1			
23	930204012003	控制箱安装	规格型号: 550*750*250mm, 明装壁挂箱	台	2			
24	CB007	阀门、软接、压力表等	阀门（铜质 DN32/25/20）、软接（不	项	1			

			锈钢 DN32、压力表（金属表 1.2MPa）等					
25	CB012	分歧管总成	FQZHN-01C 分歧管总成	个	5			
26	CB013	分歧管总成	FQZHN-02C 分歧管总成	个	5			
27	CB008	制冷剂	制冷剂 R410a	kg	6			
28	CB009	防火软连接	铝箔保温布	m ²	12			
29	930701015001	其他管道安装	铝箔软管 ϕ 30	m	26			
30	CB010	两芯通信线	YJV 铜芯交联 两芯通信线	项	1			
31	CB011	安装辅料	吊筋支架、角钢、焊条、包扎带	项	1			
32	930804001001	通风工程检测、调试	调试运行 调试费	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	930705001001	采暖工程系统调试	调试运行 调试费	系统	1			
34	931101001001	工程水电费		项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。